

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej Nr 2000R Równe - Lubatówka w km 2+907-2+975
Droga powiatowa Nr 2000R Równe - Lubatówka

Adres:

ulica

miejsowo

Kody CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor:

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie

Adres:

ulica

miejsowo

Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Wykonawca:

Adres:

ulica

miejsowo

Sporządził:

mgr inż. Marek Pepera

Sprawił:

Data opracowania:

listopad 2022

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0101-0300	Mechaniczne ciananie drzew i karczowanie pni. rednice drzew 26-35 cm 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.2	KNNR 1 0102-0300	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni 0,01	ha ha	0,010	0,010
2	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III 68,0*1,0+2*68,0*1,5	m3 m3	272,000	272,000
3	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
3.1	KNR 2-33 0601-0201	ANALOGIA - Wykonanie zarurowania rowu rurami HDPE o rednicy 80 cm z zastosowaniem kruszywa. 68,0	m m	68,000	68,000
3.2	KNNR 1 0319-0100	Zасыpywanie wykopów szeroko ci ponad 2,5 - 4,5 m o cianach pionowych. Gł boko wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-II 90,67	m3 m3	90,670	90,670
3.3	KNNR 2 0101-0300	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub elbetowych, cian prostych - Wykonanie studni 1,4*2,0*4+1,0*2,0*4	m2 m2	19,200	19,200
3.4	KNNR 2 0101-0700	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub elbetowych, płyt stropowych i dachowych 1,0*1,0	m2 m2	1,000	1,000
3.5	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metod tradycyjn pr tami stalowymi okr głyymi, gładkimi o rednicy do 14 mm. 6,25	t t	6,250	6,250
3.6	KNNR 2 0107-0100	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych - Dno studni 1,0*1,0*0,2	m3 m3	0,200	0,200
3.7	KNNR 2 0107-0400	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: cian prostych - Wykonanie studni 4*1,4*2,0*0,2	m3 m3	2,240	2,240
3.8	KNNR 2 0107-0700	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt stropowych - Wykonanie studni 1,4*1,4*0,15	m3 m3	0,294	0,294
3.9	KNKRB 42 0202-0300	Włazy eliwnne o rednicy 600 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
4	45400000-1	ROBOTY WYKO CZENIOWE			
4.1	KNNR 1 0501-0100	R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - WYKO CZENIE POWIERZCHNI PO ZASYPANIU RUROCI GU 68,0*2,0	m2 m2	136,000	136,000