

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Naprawa przełomu na drodze dojazdowej do parkingu na terenie ODM Dukla Odział w Barwnku
ODM Dukla Odział w Barwnku
Naprawa przełomu

Adres:
ulica
miejscowość Barwinek
Kody CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie

Adres:
ulica Bieszczadzka 1
miejscowość 38-400 Krosno

Wykonawca:

Adres:
ulica
miejscowość

Sporządził: Marek Pepera

Sprawdził:

Data opracowania: listopad 2022

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

Marek Pepera

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	45233142-6 45233320-8 D - 10.10.01	NAPRAWA PRZEŁOMU			
1.1	KNNR 6 0801-0800	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 200,0	m2 m2	200,000	200,000
1.2	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm - przez analogię 60 cm Krotność=4 200,0	m2 m2	200,000	200,000
1.3	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 200,0	m2 m2	200,000	200,000
1.4	KNNR 6 0104-0100	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, przy użyciu walca wibracyjnego 200,0	m2 m2	200,000	200,000
1.5	K.I.	Wykonanie sączków poprzecznych z rur PEHD R 50 mm o dł. 12,0 m. na arstwie podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5 cm z zastosowaniem obsybki z kruszywa łanago 2/40 mm 3*12,0	m m	36,000	36,000
1.6	KNNR 6 0112-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 200,0	m2 m2	200,000	200,000
1.7	KNNR 6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
1.8	KNNR 6 0308-0302	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5t 200,0	m2 m2	200,000	200,000
1.9	KNNR 6 0309-0202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. do 5 t 200,0	m2 m2	200,000	200,000